

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZADASZENIA POSTOJU KARETEK DYSPOZYCYJNYCH POGOTOWIA
S.P. ZOZ PRZEWORSK, UL. SZPITALNA 16

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	12,100		
2	KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	7,200		
3	KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	20,999		
4	KNR 4-01 0519/06 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych	m2	73,470		
5	KNR 4-01 0804/07 Zerwanie wylewki cementowej	m2	73,470		
6	KNR 2-02 0361/04 Płyty dachowe korytkowe - ROZEBRANIE (WSPÓLCZYNNIK DO R i S = 0,30)	szt	40,000		
7	KNR 4-01 0212/03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - GZYMS I WIENIEC	m3	0,968		
8	KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2	m2	33,880		
9	KNR 2-05 0102/05 Płatwie kratowe w halach typu lekkiego - ROZEBRANIE (WSPÓLCZYNNIK DO R i S = 0,40)	t	1,524		
10	KNR 2-05 0101/01 Słupy o masie do 1t w halach typu lekkiego - ROZEBRANIE (WSPÓLCZYNNIK DO R i S = 0,40)	t	0,329		
	2. Roboty fundamentowe				
1	KNR 4-01 0212/03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - ISTNIEJACE STOPY I ŁAWY FUNDAMENTOWE	m3	1,328		
2	KNR 4-01 0212/02 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm - ROZEBRANIE PODŁOŻA BETONOWEGO	m3	27,000		
3	KNR 2-01 0307/03 Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kat.IV	m3	149,575		
4	KNR 2-01 0501/02 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kat.IV	m3	124,280		
5	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	1,884		
6	KNR 2-02 0202/02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z ręcznym układaniem betonu	m3	9,778		
7	KNR 2-02 0206/01 Ściany betonowe grubości 20cm proste z ręcznym układaniem betonu o wysokości do 3,0m	m2	54,700		
8	KNR 2-02 0206/05 Ściany betonowe grubości 20cm z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości	m2	54,700 x5		
9	KNR 2-02 0604/02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco	m2	15,753		
10	KNR 2-02 0602/01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej DYSPERBIT - pierwsza warstwa	m2	109,400		
11	KNR 2-02 0602/02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej DYSPERBIT - każda następna warstwa	m2	109,400		
	3. Konstrukcja przyziemia				
1	KNR 2-02 0116/01 Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm	m2	39,893		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZADASZENIA POSTOJU KARETEK DYSPOZYCYJNYCH POGOTOWIA
S.P. ZOZ PRZEWORSK, UL. SZPITALNA 16

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
2	KNR 2-02 0208/04 Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ręcznym układaniem betonu	m3	1,756		
3	KNR 2-02 0212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm	m3	0,764		
4	KNR 2-02 0210/04 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 14 z ręcznym układaniem betonu	m3	0,881		
5	KNR 2-02 0126/02 Otwory w ścianach murowanych grubości do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota	szt	4,000		
6	KNR 2-02 0126/01 Otwory w ścianach murowanych grubości do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na okna	szt	2,000		
7	KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,118		
8	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,797		
9	KNR 2-05 0102/02 Wiązary scalane o masie do 2t w halach typu lekkiego - KRATOWNICE	t	1,435		
10	KNR 2-05 0102/04 Płatwie z kształtowników w halach typu lekkiego - PŁATWIE CEOWE	t	0,890		
11	KNR 2-05 0102/06 Stężenia dachów w halach typu lekkiego - TEŻNIKI POŁACIOWE d=16mm	t	0,064		
12	KNR 2-05 0208/01 Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie elementu do 5kg - TEŻNIKI PIONOWE	t	0,060		
13	KNR 2-05 0208/02 Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie elementu do 10kg - MARKI STALOWE	t	0,056		
14	KNR 2-02U2 0537/04 Pokrycie blachą powlekąną trapezową T-35 grubości 0,75mm na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100m2	m2	109,953		
15	KNR 2-17w 0152/03 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwaździste o średnicy 250mm	szt	2,000		
16	KNR 2-17w 0152/02 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwaździste o średnicy 160mm	szt	1,000		
17	KNR 2-17w 0137/01 Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodów o obwodzie do 1000mm - KRATKI Z SAMOZAMYKACZEM OTWIERANE Z POZIOMU POSADZKI	szt	3,000		
18	KNR 2-02U2 0550/04 Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 125mm	m	8,000		
19	KNR 2-02U2 0547/01 Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 150mm	m	13,360		
20	KNR 2-02u2 2702/01 Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	102,911		
21	KNR 2-02U2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	11,744		
22	KNR 2-02 0613/03 Izolacje poziome płytami z wełny mineralnej gr.15cm układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	93,483		
23	KNR 2 0604/02 Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej	m2	91,363		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZADASZENIA POSTOJU KARETEK DYSPOZYCYJNYCH POGOTOWIA
S.P. ZOZ PRZEWORSK, UL. SZPITALNA 16

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
24	KNR 2-02U2 0411/02 Montaż deski czołowej przy łączeniu połaci dla pokryć z blach powlekanych, na łącznikach metalowych do płatwi dachowych	m	29,820		
	4. Roboty wykończeniowe wewnętrzne				
1	KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	40,774		
2	KNR 2-02 0810/06 Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie	m2	12,650		
3	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	13,704		
4	KNR 2-02 0604/03 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m2	94,712		
5	KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro	m2	94,712		
6	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	94,712 x8		
7	KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	94,712		
8	KNR 2-02s 1116/03 Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciślizgowe EWS-S o gr.6,0mm - Z COKOLIKIEM O WYSOKOŚCI 15cm	m2	99,014		
9	Kalkulacja indywidualna Prefabrykowana liniowa krata ściekowa szerokości 15cm i głębokości 15cm	m	17,600		
10	KNR 2-02 0829/07 Licowanie ścian płytkami na klej - płytki o wymiarach 20x25cm (metoda kombinowana)	m2	44,472		
11	KNR 2-02U2 0842/02 Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,00m2	m	44,472		
12	KSNR 7 0507/04 Drobne elementy aluminiowe - progi z kątownika 60x60x6	m	13,200		
13	KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	43,020		
	5. Elewacja				
1	KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych gr.10cm do ścian	m2	57,911		
2	KNR 0-23 2612/03 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt	231,645		
3	KNR 0-23 2612/09 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m	15,320		
4	KNR 0-23 2612/06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	57,911		
5	KNR 0-23 0932/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	57,911		
6	KNR 0-23 0932/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 o grubości 3mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	57,911		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZADASZENIA POSTOJU KARETEK DYSPOZYCYJNYCH POGOTOWIA
S.P. ZOZ PRZEWORSK, UL. SZPITALNA 16

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
7	KNR 0-23 2612/02 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.5cm - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2	3,250		
8	KNR 0-23 2612/07 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	3,250		
9	KNR 0-23 2612/08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	63,600		
10	KNR 0-23 0932/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	3,250		
11	KNR 0-23 0932/04 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 o grubości 3mm na ościeżach o szerokości do 30cm	m2	3,250		
	6. Stolarka otworowa				
1	KNR 0-19 1023/07 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných o pow. ponad 1,5m2 - Z WYWIETRZAKAMI GÓRNYMI OTWIERANYMI ZA POMOCĄ MECHANIZMU Z POZIOMU POSADZKI	m2	9,240		
2	KNNR 2 1106/03 Bramy garażowe uchylne podnoszone mechanicznie	m2	39,680		
3	KNR 2-02 0129/02 Montaż podokienników o długości ponad 1m - Z PROFILI PCV SZEROKOŚĆ 15cm WEWNĘTRZNE	szt	2,000		
4	KNR 2-02 0129/02 Montaż podokienników o długości ponad 1m - Z BLACHY POWLEKANEJ szer. 20cm ZEWNĘTRZNE	szt	2,000		
	7. Drogi, chodniki i odwodnienie				
	7.1. Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 2-31 0814/01 Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej	m	102,000		
2	KNR 2-31 0813/03 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	110,000		
3	KNR 2-31 0815/02 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	136,000		
	7.2. Chodniki				
1	KNR 2-31 0101/07 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	60,000		
2	KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	40,000		
3	KNR 2-31 0407/04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	40,000		
4	KNR 2-31 0104/01 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	60,000		
5	KNR 2-31 0502/04 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - PŁYTKI CHODNIKOWE MATERIAŁ Z ODZYSKU	m2	60,000		
	7.3. Drogi				

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZADASZENIA POSTOJU KARETEK DYSPOZYCYJNYCH POGOTOWIA
S.P. ZOZ PRZEWORSK, UL. SZPITALNA 16

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 2-31 0101/08 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV -dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 20cm	m2	108,700		
2	KNR 2-31 0101/08 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV -dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 20cm	m2	108,700 x2		
3	KNR 2-01 0205/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kat.III - WYWÓZ ZIEMI POCHODZACEJ Z KRYTOWANIA	m3	32,610		
4	KNR 2-31 0104/03 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	108,700		
5	KNR 2-31 0104/04 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - dodatek za każdy 1cm grubości warstwy powyżej 10cm	m2	108,700 x5		
6	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	108,700		
7	KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	72,000		
8	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	5,400		
9	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	72,000		
10	KNR 2-31 0308/01 Warstwa dolna o grubości 12cm nawierzchni betonowej	m2	144,700		
11	KNR 2-31 0308/03 Warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej	m2	144,700		
7.4. Przełożenie istniejących chodników					
1	KNNR 6 1106/04 Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	210,000		
2	KNNR 6 0806/02 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	162,000		
3	KNNR 6 0403/03 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej - KRAWĘŻNIK Z ODZYSKU	m	162,000		
4	KNNR 6 0806/07 Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej	m	162,000		
5	KNNR 6 0404/01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - OBRZEŻA Z ODZYSKU	m	162,000		
7.5. Kanalizacja sanitarna					
1	KNR 2-01 0310/03 Wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat. IV, ze złożeniem urobku na odkład	m3	30,720		
2	KNR 2-01 0501/01 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kat.I-III	m3	30,720		

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZADASZENIA POSTOJU KARETEK DYSPOZYCYJNYCH POGOTOWIA
S.P. ZOZ PRZEWORSK, UL. SZPITALNA 16

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
3	KNR 2-18w 0406/01 Rurociągi z rur kanalizacyjnych poliestrowych o średnicy nominalnej 160mm	m	32,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				