

OPIS TECHNICZNY

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Inwestycji pt:

„Spełnienie wymagań p.poż dla segmentu A budynku głównego szpitala rejonowego w Przeworsku”

1. Przedmiot opracowania:

Celem jest dostosowanie istniejącego Segmentu „A” budynku SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Przeworsku do aktualnych wymagań PPOŻ poprzez zapewnienie bezpiecznego poruszania się drogami ewakuacyjnymi, przemieszczanie się z jednej strefy przeciwpożarowej do drugiej w obrębie jednej kondygnacji oraz ewakuacji poprzez wydzielone klatki schodowe na zewnątrz lub do innej strefy.

Segment A budynku będzie charakteryzował się następującymi parametrami technicznymi wydzielonych stref pożarowych:

Kondygnacja	Powierzchnia strefy A1	Powierzchnia strefy A2
1 (piwnica)	529 m ²	545 m ²
2 (parter)	454 m ²	546 m ²
3 (I piętro)	508 m ²	545 m ²
4 (II piętro)	508 m ²	546 m ²
5 (III piętro)	508 m ²	546 m ²
6 (IV piętro)	508 m ²	546 m ²
SUMA	3.015 m²	3.274 m²

3. Podstawowy zakres rzeczowy elementów robót:

W rzeczowy zakres zadania wchodzi następujące, podstawowe elementy składowe:

- a) Podział obiektu na dwie strefy pożarowe A1 i A2 poprzez:
 - wykonanie ścian oddzielenia przeciwpożarowego, zapewnienie przejścia do innej strefy pożarowej,
 - wymianę stolarki na przeciwpożarową, dymoszczelną,
 - zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ściany przeciwpożarowe,
 - (wg. odrębnych opracowań branży elektrycznej i sanitarnej).
- b) Wydzielenie pożarowo klatek schodowych poprzez:
 - wymianę stolarki na przeciwpożarową,
 - zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ściany pożarowe, (wg. odrębnych opracowań branży elektrycznej i sanitarnej),
 - wyposażenie klatek w okno oddymiające,
 - zapewnienie wyjścia z klatek schodowych poprzez przedsionek do innej strefy lub na zewnątrz budynku.
- c) Przebudowa instalacji hydrantów.
- d) Inne działania niezbędne do spełnienia wymogów ppoż.

4 . Kody CPV:

- 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
- 45262310-7 - Zbrojenie
- 45410000-4 - Okładziny z płyt gips-karton
- 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
- 45450000-6 - Bezspoinowe systemy docieplania budynków
- 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
- 45440000-3 - Roboty malarskie
- 45410000-4 - Tynkowanie
- 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Opracował:

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:

1. Wymagania ogólne	7-22
2. Betonowanie konstrukcji.....	23-44
3. Zbrojenie.....	45-54
4. Tynki zwykłe.....	55-66
5. Roboty malarskie.....	67-82
6. Bezspoinowe systemy ocieplania ścian.....	83-100
7. Roboty murarskie.....	101-120
8. Stolarka p.poż.....	121-138